



Settore Governo del Territorio e Attività Economiche

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE
DEL VERDE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL
TERRITORIO COMUNALE DI VIGEVANO
DELLA DURATA BIENNALE CON EVENTUALE RINNOVO**

—

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista : Dottore Agronomo Luigi Bonanomi
RUP : Dott.ssa Sibilla Facchetti

Elaborato: ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE LOMBARDIA 2026 (Es codifica LOM261.XX.XXX) ASSOVERDE 2025 (Es codifica 2513001)				
Codice prezario	Descrizione	UM	P.U. Listino 2026	Incidenza della MDO %
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.b	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta <u>raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,32 €	55,88%
LOM261.1C.27.050.0100.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201)	100 kg	8,43 €	0%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.a	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. <u>Escluso: raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,23 €	55,52%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.d	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] 300 - 500. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta <u>raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,20 €	63,91%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.c	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] 300 - 500 . LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. <u>Escluso: raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,15 €	61,32%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.f	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] 500 - 2000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta <u>raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,14 €	66,04%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.e	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] 500 - 2000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. <u>Escluso: raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,11 €	62,6%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.h	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] 2001 - 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta <u>raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,09 €	68,23%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.g	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] 2001 - 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. <u>Escluso: raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,09 €	60,03%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.j	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta <u>raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,09 €	65,36%
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.i	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. <u>Escluso: raccolta</u> . SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	mq	0,03 €	63,91%
Rob01	TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI: Manutenzione continuativa del tappeto erboso mediante robot rasaerba autonomi professionali dedicati alle singole aree, inclusi controllo, rifiniture, manutenzione, energia, SIM/ gestione remota, base di ricarica, allaccio elettrico da rete esistente e dichiarazione di conformità.	mq	0,35 €	26,24%
30010041	INCOLTI: Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-trinciaerba a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza e dotato di raccogliore ad apertura idraulica, con raccolta ma escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno 3 interventi annui: con raccolta, per superfici oltre 5000 mq, per intervento.	mq	0,15 €	48,27%

30010042	INCOLTI: Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, per almeno 3 interventi annui: senza raccolta, per superfici oltre 5000 mq, per intervento	mq	0,12 €	40,59%
2513001	TAGLIO DELLE BANCHINE STRADALI: falcio di erba senza raccolta con macchina operatrice eseguito sulle strade aperte al traffico su banchina e arginello a margine del bordo laterale bitumato con la rifinitura manuale di segna limiti, pali, altri manufatti e piccoli tratti di barriere stradali, compresa la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea). Il prezzo è da ritenersi congruo per tratti stradali continuativi “vuoto per pieno” senza considerare quindi le interruzioni date da accessi , intersezioni, rotatorie, ponticelli, manufatti, edifici o altro poiché tali frammentazioni non costituiscono un risparmio effettivo nelle tempistiche di lavoro. Non sono invece da computarsi le interruzioni con incidenza superiore al 10% del tronco stradale oggetto di lavorazione come ad esempio centri abitati, viadotti o galleria di rilevante consistenza: per una larghezza media fino al primo metro dal bordo bitumato	mq	0,27 €	50,00%
30010061	RACCOLTA DELLE FOGLIE: Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici fino a 300 mq.	mq	0,45 €	54,20%
30010062	RACCOLTA DELLE FOGLIE: Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici da 300 a 500 mq.	mq	0,29 €	56,48%
30010063	RACCOLTA DELLE FOGLIE: Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici da 500 a 2000 mq.	mq	0,13 €	56,58%
30010064	RACCOLTA DELLE FOGLIE: Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici da 2000 a 5000 mq.	mq	0,09 €	60,04%
30010065	RACCOLTA DELLE FOGLIE: Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici oltre i 5000 mq.	mq	0,07 €	58,47%
	MANUTENZIONE CESPUGLI E SIEPI			
LOM261.1U.06.530.0150	Irrigazione con autobotte Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, in ragione di 30 l/m².	mq	2,12 €	69,34%
Vosp1	Ripristino di superfici in genere, con finitura in materiali pacciamanti inerti od organici di decoro , da attuarsi, successivamente ad intervento di riordino generale, con ricarica del materiale di finitura in scaglie di legno pigmentato o con lapillo vulcanico ben distribuito e livellato, per uno spessore medio finale di 7/8 cm compreso ogni onere per riordino ed accurata pulizia della zona d'intervento, asportazione e trasporto di eventuali materiali di risulta.	mq	2,70 €	25,53%
Vosp2	Ripristino di superfici in genere, con finitura in materiali pacciamanti inerti od organici di decoro , da attuarsi, successivamente ad intervento di riordino generale, con ricarica del materiale di finitura in corteccia di resinose ben distribuito e livellato in aiuole di arredo e decoro, per uno spessore medio finale di 7/8 cm compreso ogni onere per riordino ed accurata pulizia della zona d'intervento, asportazione e trasporto di eventuali materiali di risulta.	mq	4,35 €	6,91%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.b	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza fino a 1 m	cad.	2,43 €	67,64%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.d	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	cad.	8,61 €	67,64%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.f	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	cad.	16,86 €	68,22%

LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.a	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza fino a 1,0 m	mq	2,28 €	64,23%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.c	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza	mq	4,98 €	66,01%
30020002	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	m	5,41 €	67,79%
30020003	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione	m	10,82 €	67,79%
30020004	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	m	15,62 €	67,57%
LOM261.1U.06.530.0010	Scerbatura manuale di siepi e cespugli , eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento	100 mq	75,73 €	80,15%
	ALBERI: POTATURE E MANUTENZIONI			
30030160	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento	n	7,27 €	74,58%
LOM261.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000.0505.-	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento	cad	7,09 €	76,02%
Vosp3	MONITORAGGIO AREE GIOCO	n	345,11 €	64,28%
	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE			
Vosp4	Servizio di disinfestazione dalle zanzare nelle aree verdi pubbliche e alberature stradali in ambito urbano. Il servizio prevede la disinfestazione mediante la realizzazione di cicli di trattamento durante la stagione estiva. Per il trattamento delle superfici ad uso pubblico vengono impiegate unità atomizzatrici di ultima generazione in grado di produrre una nube insetticida costituita da piccole goccioline di dimensioni comprese tra 100 µm e 50 µm a seconda delle necessità specifiche del sito da trattare e dei rischi di deriva. I mezzi impiegati sono in grado di indurre carica elettrostatica per favorire l'adesività della nube alle superfici da trattare. I prodotti impiegati sono registrati come biocidi/presidi medico chirurgici a basso impatto ambientale autorizzati per uso in ambiente urbano. La comunicazione nei confronti dei cittadini che utilizzano le aree verdi, avverrà a mezzo stampa e mediante l'apposizione di cartelli che conterranno informazioni riguardanti le modalità di trattamento, gli orari di esecuzione e le precauzioni da mettere in atto. Il cronoprogramma dei trattamenti viene di norma prefissato all'inizio della stagione e comunicato agli enti competenti. Potrà subire eventuali modificazioni in funzione dell'andamento meteorologico e del grado di	mq	0,01 €	44,18%
Vosp5	Interventi di sanificazione di area cani con sali quaternari d'ammonio ed eventuali trattamenti insetticidi o acaricidi a seguito di infestazioni da pulci e zecche, valutato considerando un piano di sanificazione di 5	cad	76,82 €	41,39%

Vosp6	Manutenzione ordinaria annua di fontane artistiche monumentali con o senza giochi d'acqua, finalizzata al mantenimento costante del decoro e della funzionalità, consistente nella verifica del regolare funzionamento degli impianti, dei getti e dei sistemi di filtraggio, nella pulizia periodica delle vasche da foglie, sassi ed eventuali altri rifiuti di qualsiasi natura che si trovino all'interno delle stesse, nella pulizia degli ugelli, nell'eventuale fissaggio dei corpi illuminanti ivi inseriti e sostituzione delle lampade non funzionanti, nell'aggiunta di prodotti idonei al mantenimento dello stato di igiene, limpidezza e trasparenza dell'acqua (cloro, prodotti alghicidi, anticalcare, antigelo, etc.), compresa la pulizia e l'eventuale sostituzione dei filtri e verifica del buon funzionamento del controlavaggio, con la sola esclusione degli impianti elettrici non a bassissima tensione (< 50 Volt.), del sistema di pompaggio ed oneri per utenze. Nel caso sia necessario effettuare una corretta pulizia delle fontane, o comunque su richiesta della D.L., si dovrà provvedere alla stessa mediante lo svuotamento delle vasche, consistente nella chiusura dell'acqua in entrata, nel suo deflusso a seguito dell'apertura dello scarico o aspirazione con mezzi idonei. Al termine dello svuotamento della vasca, si procederà alla rimozione dei depositi incoerenti, fanghi e rifiuti, foglie o rami, idrolavaggio delle superfici cementizie e/o marmoree e/o metalliche, da eseguirsi manualmente con l'impiego di personale equipaggiato per operare in acqua, munito di attrezzature idonee alla raccolta dei materiali presenti e alla pulizia del fondo, con riapertura dell'acqua in entrata al termine delle operazioni di pulizia. Al fine di garantire la costante funzionalità e il decoro delle fontane, gli interventi necessari, a seguito di anomalie o rotture, dovranno essere eseguiti entro 48 ore dalla comunicazione. Nel caso in cui gli interventi di ripristino non possano essere eseguiti immediatamente per motivi di complessità dell'intervento, si dovrà provvedere alla chiusura della fontana mediante arresto dei sistemi idraulici ed elettrici, fino ad avvenuta riparazione. Qualora si riscontrasse la necessità di interventi straordinari, dopo aver provveduto alla chiusura della fontana, si darà comunicazione scritta al Comune proprietario, accompagnata da preventivo di spesa per la sistemazione o ripristino.	cad	1.924,16 €	46,27%
Vosp7	Manutenzione ordinaria annua di fontanella per l'acqua potabile, atta a verificare la piena funzionalità della stessa con eventuale sostituzione del rubinetto in caso di mal funzionamento o a seguito di atti vandalici. La manutenzione, finalizzata alla conservazione del decoro e della funzionalità della fontanella, sarà caratterizzata dall'aperura e chiusura della stessa ad inizio e fine stagione, dalla pulizia accurata del corpo fontanella, dallo svuotamento e pulizia della vaschetta di scarico, dalla pulizia accurata delle griglie d'entrata e d'uscita dell'acqua, dalla rimozione dei depositi incoerenti, fanghi e rifiuti, foglie o rami, compreso asportazione, raccolta e trasporto dei materiali di risulta. In caso di mancato deflusso dell'acqua, per eventuale intasamento dello scarico, si dovrà procedere con lo spurgo del sistema di dispersione delle acque mediante impiego di macchina autocarrata "combinata", fino ad ottenere il completo assorbimento dell'acqua.	cad	90	46,27%
Vosp9	Manutenzione ordinaria annua di fontanella per l'acqua potabile, atta a verificare la piena funzionalità della stessa con eventuale sostituzione del rubinetto in caso di mal funzionamento o a seguito di atti vandalici. La manutenzione, finalizzata alla conservazione del decoro e della funzionalità della fontanella, sarà caratterizzata dall'aperura e chiusura della stessa ad inizio e fine stagione, dalla pulizia accurata del corpo fontanella, dallo svuotamento e pulizia della vaschetta di scarico, dalla pulizia accurata delle griglie d'entrata e d'uscita dell'acqua, dalla rimozione dei depositi incoerenti, fanghi e rifiuti, foglie o rami, compreso asportazione, raccolta e trasporto dei materiali di risulta. In caso di mancato deflusso dell'acqua, per eventuale intasamento dello scarico, si dovrà procedere con lo spurgo del sistema di dispersione delle acque mediante impiego di macchina autocarrata "combinata", fino ad ottenere il completo assorbimento dell'acqua.	cad	90,20 €	46,27%
LOM261.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001.0000.b	DISERBO DELLE INFESTANTI ERBACEE SU MARCIAPIEDI E AREE ACCESSORIE - FISICO MECCANICO: OPERA: Strada; impiego: strada marciapiede vialetto strato di pavimentazione. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia raccolta materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva.	mq	0,29 €	65,49%
LOM261.1U.06.180.0010	DISERBO DELLE INFESTANTI ERBACEE SU MARCIAPIEDI E AREE ACCESSORIE - CHIMICO: Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto.	100 mq	10,37 €	66,83%
Vosp8	Manutenzione ordinaria annuale di impianti d'irrigazione fissi ed automatizzati, finalizzata a garantirne il completo e regolare funzionamento, comprensiva dalle seguenti operazioni: a) attivazione e svuotamento (ad avvio di stagione, nel più breve tempo possibile, saranno da mettere in funzione gli impianti di irrigazione presenti sulle aree verdi, mentre a fine stagione e su indicazione della D.L. saranno da svuotare, mediante immissione di aria compressa nell'impianto); b) verifiche periodiche (con periodicità, 5 interventi durante la stagione, si dovrà provvedere alla verifica di funzionamento degli impianti e della copertura irrigua, effettuata mediante programma test della centralina al fine di verificare il buon funzionamento dell'impianto, di riscontrare e provvedere al ripristino di eventuali malfunzionamenti e/o atti vandalici, con sistemazione degli stessi in tempo reale ove possibile ed eventuale regolazione del ventaglio degli	cad	430,27 €	38,81%

Vosp9	Servizio di apertura e chiusura cancelli di aree verdi cittadine secondo i seguenti orari di apertura 1/10-31/3 dalle 8,00 alle 19,00 1/4-31/9 dalle 8,00 alle 21,00 per tutti i giorni dell'anno ad esclusione del 25 dicembre e 1 gennaio. . È compreso nel servizio lo svuotamento giornaliero dei cestini portarifiuti esistenti, la fornitura dei nuovi sacchetti e la loro posa, la pulizia manuale delle superfici a prato e dei vialetti tramite pinzatura dei rifiuti presenti. il trasporto presso la piazzola ecologica comunale. gli oneri di smaltimento rimangono a carico della stazione	A corpo	99.959,66 €	56,71%
	POTATURE E NUOVI ALBERI			
Vosp10	Potatura di contenimento e sfondamento di formazione lineare a macchia alta arborea / arbustiva, costituita da vegetazione naturale o naturaliforme, monospecifica o mista, su un fronte che costituisca una barriera verde a quinta anche discontinua. Il lavoro dovrà essere eseguito impiegando attrezzature meccaniche manuali che dovranno tagliare nettamente la vegetazione e in nessun caso dovranno rilasciare rami sfrangiati o macinati. Sono compresi gli oneri per la pulizia da eventuali rifiuti presenti a terra, per l'eliminazione di parti secche (anche di interi polloni) con taglio al piede, nonché per la raccolta, l'asportazione e lo trasporto dei materiali di risulta secondo le normative vigenti	cad	9,07 €	4,04%
30030058	Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: intervento su piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m	cad	31,06 €	53,54%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.e	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	cad	131,80 €	52,47%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.m	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: altezza da 13 a 16 m	cad	245,15 €	45,96%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.g	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	386,53 €	50,58%
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.g	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m	cad	195,67 €	40,51%
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.f	Fornitura Tilia cordata; T.c."Erecta"; T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea, zolla, circ. 18/20	cad	205,77 €	9,76%
25020022	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm	cad	222,79 €	35,36%
	RIGENERAZIONE MANTI ERBOSI			
30010093	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per superfici oltre i 2000 m (castello)	mq	0,11 €	9,13%
30010104	Rigenerazione dei tappeti per superfici oltre i 2000 m (castello)	mq	0,78 €	13,69%
	ABBATTIMENTI			
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.a	Abbattimento su tappeto erboso. Pianta con altezza < 6 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	94,20 €	63,84%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.b	Abbattimento su tappeto erboso. Pianta con altezza 6-10 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	187,86 €	63,55%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.c	Abbattimento su tappeto erboso. Pianta con altezza 10-20 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	282,82 €	63,69%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.d	Abbattimento su tappeto erboso. Pianta con altezza 20-30 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	471,43 €	63,66%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.e	Abbattimento su strada. Pianta con altezza > 30 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	560,32 €	63,54%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.a	Abbattimento su strada. Pianta con altezza < 6 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	119,41 €	63,39%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.b	Abbattimento su strada. Pianta con altezza 6-10 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	238,78 €	63,40%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.c	Abbattimento su strada. Pianta con altezza 10-20 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	364,67 €	62,85%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.d	Abbattimento su strada. Pianta con altezza 20-30 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	595,96 €	63,16%
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.e	Abbattimento su strada. Pianta con altezza > 30 m. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	cad	718,21 €	63,32%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.a	Estirpazione/frantumazione ceppo . Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. In parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] ≤ 30.	cad	61,96 €	37,61%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.b	Estirpazione/frantumazione ceppo. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. In parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] 30- 50.	cad	109,56 €	40,43%

LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.c	Estirpazione/frantumazione ceppo. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. In parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] 50 - 120.	cad	206,16 €	35,75%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.d	Estirpazione/frantumazione ceppo . Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160.	cad	320,39 €	35,53%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.e	Estirpazione/frantumazione ceppo. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. In formelle stradali, diametro colletto fino a [cm] ≤ 30.	cad	90,27 €	44,13%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.f	Estirpazione/frantumazione ceppo. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50.	cad	143,70 €	40,45%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.g	Estirpazione/frantumazione ceppo. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120.	cad	239,95 €	36,01%
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.h	Estirpazione/frantumazione ceppo. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160.	cad	425,73 €	32,58%
PRONTO INTERVENTO				
LOM241.2C.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da ap	cad.	36,54 €	
LOM261.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. Da SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di	giorno	341,55 €	
LOM261.RT.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (P	giorno	204,64 €	
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevam	ora	31,02 €	
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 1	ora	13,72 €	
LOM261.1C.27.050.0100.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e	100 kg	8,43 €	
MANODOPERA				
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista livello 1°, specializzato super A	h	37,85 €	
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista livello B, specializzato	h	35,19 €	
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista livello E, comune	h	29,68 €	
CCNL Multiservizi – III livello – Milano – maggio 2026	Costo medio orario impiegato III livello CCNL Multiservizi	h	20,13 €	