



Città di Vigevano
Settore Città Pubblica

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

**LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIDARI
CUP : I57D18000220004**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA**

Settembre 2026

**E.04
ELENCO PREZZI UNITARI**

La Progettista

Geom. Filippetti Claudia (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
LOM252.1C.01.090	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO		
LOM252.1C.01.090.0020.b	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione	m²	10,73
	(Euro dieci/73)		
LOM252.1C.14.100	OPERE COMPIUTE OPERE DA LATTONIERE PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE		
LOM252.1C.14.100.0010.f	Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²)	kg	30,29
	(Euro trenta/29)		
LOM252.1C.14.700	OPERE COMPIUTE OPERE DA LATTONIERE RIPRISTINI LATTONERIE		
LOM252.1C.14.700.0010	Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.	m	5,36
	(Euro cinque/36)		
LOM252.1C.21.700	OPERE COMPIUTE OPERE DA FALEGNAME REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO		
LOM252.1C.21.700.0040.b	Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, sostituzione di serrature e maniglie, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzai ai montanti e verifica della restante, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato	m²	99,54
	(Euro novantanove/54)		
LOM252.1C.24.050	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE SABBIATURE - PULIZIE		
LOM252.1C.24.050.0010.c	Sabbatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno	m²	17,55
	(Euro diciassette/55)		
LOM252.1C.24.050.0020	Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie.	m²	17,25
	(Euro diciassette/25)		
LOM252.1C.24.300	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE		
LOM252.1C.24.300.0030	Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m²	3,35
	(Euro tre/35)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
LOM252.1C.24.300.0040	Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	6,73
	(Euro sei/73)		
LOM252.1C.24.400	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE CICLI DI VERNICIATURA		
LOM252.1C.24.400.0150	Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi; - stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura; - 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - 1 mano di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	15,87
	(Euro quindici/87)		
LOM252.1C.24.400.0450	Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche - 2 mani di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	19,21
	(Euro diciannove/21)		
LOM252.1C.27.050	OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA		
LOM252.1C.27.050.0100.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato	100 kg	18,52
	(Euro diciotto/52)		
LOM252.OC.EEA.Mc04.C330 5.Za000	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE MODIFICA_DEMOLIZIONE_RIMOZIONE ARCHITETTURA_SISTEMI SERRAMENTO_CONTROTELAIO_MATERIALE GENERICO		
LOM252.OC.EEA.Mc04.C330 5.Za000.0000.b	OPERA: Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. OP1 Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. RM2 Imbotte di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	m	5,05
	(Euro cinque/05)		
LOM252.OC.EEA.Mc04.C331 0.Qa000	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE MODIFICA_DEMOLIZIONE_RIMOZIONE ARCHITETTURA_SISTEMI SERRAMENTO_SISTEMA PORTA_LEGNO NATURALE GENERICO		
LOM252.OC.EEA.Mc04.C331 0.Qa000.0000.b	OPERA: Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno esterno. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in legno; carico e trasporto a deposito/discardie autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di recupero. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili. OP1 Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno esterno. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili. RM2 Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico RM2 Sistema porta di legno naturale generico LV1 Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in legno; carico e trasporto a deposito/discardie autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di recupero. Escluso: oneri di smaltimento. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	m ²	18,27
	(Euro diciotto/27)		
LOM252.OC.EEA.Mc04.I782	OPERA COMPIUTA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1.D0017	EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE MODIFICA_DEMOLIZIONE_RIMOZIONE INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE_TUBAZIONE GENERICA DI SMALTIMENTO_PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)		
LOM252.OC.EEA.Mc04.I7821.D0017.0000	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro ($\varnothing$) [mm] ≤ 200 . Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. OP1 Tubazione generica di smaltimento, a vista di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro ($\varnothing$) [mm] ≤ 200 . Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. RM2 Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) LV1 Rimozione. Incluso: il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] $\leq 1,5$. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	m	2,45
LOM252.OC.EEA.Mc07.C3336.T0000	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE MODIFICA_DEMOLIZIONE_SMONTAGGIO ARCHITETTURA_SISTEMI SERRAMENTO_LASTRA_VETRO GENERICO		
LOM252.OC.EEA.Mc07.C3336.T0000.0005	OPERA: Lastra di vetro generico; geometria: danneggiata/rotta; impiego: finestre. LAVORO: Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: su serramento da riutilizzare. OP1 Lastra di vetro generico; geometria: danneggiata/rotta; impiego: finestre. RM2 Lastra di vetro generico LV1 Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = $3,01 \div 5$. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	m ²	11,39
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7817.Sc000	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE_GRONDAIA_LEGA RAME GENERICO		
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7817.Sc000.0000	OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = $0,6 \div 0,8$; peso specifico [kg/dm ³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cinghie e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline, copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP1 Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = $0,6 \div 0,8$; peso specifico [kg/dm ³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cinghie e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. RM2 Tubo di lega rame generico; geometria: lamiera sagomata sezione tonda sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = $0,6 \div 0,8$ SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera LV1 Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline, copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	kg	25,07
LOM252.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIO ARCHITETTURA_SISTEMI SERRAMENTO_VETRATURA_VETRO GENERICO		
LOM252.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000.0750	OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: due strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. Escluso: fornitura vetratura. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento. OP1 Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: due strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. RM2 Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m ²] $\geq 0,2$; resistenza al fuoco [classe] = REI1 20 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore RM2 Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato RM2 Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm LV1 Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. Escluso: fornitura vetratura.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento. (Euro trentasei/76)	m ²	36,76
LOM252.OC.EEA.Pa06.C123 2.Ca028	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_APPLICAZIONE ARCHITETTURA_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI VERNICIATURA_RESINA SINTETICA ALCHIDICA		
LOM252.OC.EEA.Pa06.C123 .Ca028.0000	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione. OP1 Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione. RM2 Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. (Euro cinque/28)	m ²	5,28
LOM252.OC.EEA.Pa06.C123 2.Ca030	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_APPLICAZIONE ARCHITETTURA_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI VERNICIATURA_RESINA SINTETICA SILICONICA		
LOM252.OC.EEA.Pa06.C123 .Ca030.0005	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. OP1 Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. RM2 Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. (Euro undici/28)	m ²	11,28
LOM252.OC.EEA.Pa06.C123 4.Ca029	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_APPLICAZIONE ARCHITETTURA_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI PITTURAZIONE_RESINA SINTETICA SILOSSANICA		
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234 .Ca029.0250	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: resine e dispersione acrilica idrodiluibile. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: esterno murature. SPECIFICHE TECNICHE: resine e dispersione acrilica idrodiluibile. RM2 Pittura di resina sintetica silossanica; geometria: in dispersione acrilica idrodiluibile; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,56 LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate. (Euro otto/53)	m ²	8,53
LOM252.OC.EEA.Pa16.C090 0.G0000	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_STESURA ARCHITETTURA_SISTEMI DI COMPLETAMENTO_STRATO DI INTONACATURA_CEMENTO GENERICO		
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900 .G0000.0000	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento; dosaggio cemento [kg] = 300 per [m³] = 1 di malta; intonaco rustico in calce. OP1 Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento; dosaggio cemento [kg] = 300 per [m³] = 1 di malta; intonaco rustico in calce. RM2 Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi;		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. LV1 Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro.	m²	32,67
	 (Euro trentadue/67)		
LOM252.RM.02.15.10	RISORSA MATERIALE IMPERMEABILIZZAZIONI ACCESSORI BOCCHETTONE		
LOM252.RM.02.15.10.Sc000.0000	Bocchettone collegamento verticale di lega rame generico; geometria: lastra; impiego: strato di impermeabilizzazione tubi di scarico acque piovane; diametro (Ø) [mm] = 100 ÷ 160	kg	8,83
	 (Euro otto/83)		
LOM252.RM.14.10.25	RISORSA MATERIALE SERRAMENTI PRODOTTI VETRATURA		
LOM252.RM.14.10.25.T0000.0250	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	m²	23,45
	 (Euro ventitre/45)		
LOM252.RM.14.15.90	RISORSA MATERIALE SERRAMENTI ACCESSORI MANIGLIA		
LOM252.RM.14.15.90.Za000.0010	Maniglia di materiale generico; impiego: finestre. Incluso: accessori per la chiusura	Cadauno	11,23
	 (Euro undici/23)		
LOM252.RM.14.15.95	RISORSA MATERIALE SERRAMENTI ACCESSORI FERRAMENTA		
LOM252.RM.14.15.95.Sa001.0250	Ferramenta cerniera a libro di lega alluminio anodizzato; lunghezza [cm] = 12	Cadauno	3,67
	 (Euro tre/67)		
LOM252.RP.00.50.00	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA MOVIMENTAZIONI TRASPORTI AUTOCARRI		
LOM252.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	h	22,69
	 (Euro ventidue/69)		
LOM252.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	h	14,50
	 (Euro quattordici/50)		
LOM252.RT.00.10.05	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA APPRESTAMENTI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
LOM252.RT.00.10.05.0010.b	POSTAZIONI DI LAVORO SOPRAELEVATE POSTAZIONI MOBILI MOTORIZZATE Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 6,6 larghezza piattaforma [cm] = 75 lunghezza piattaforma [cm] = 180 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kgt] = 280. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. (Euro sessantaquattro/45)	gg	64,45
LOM252.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. (Euro duecentotredici/47)	gg	213,47
LOM252.RT.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.b); capacità massima di sollevamento [kgt] = 280 (Euro due/86)	gg	2,86
LOM252.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a) (Euro otto/68)	gg	8,68
LOM252.RU.00.00.00	RISORSA UMANA COSTRUZIONI EDILI OPERAIO		
LOM252.RU.00.00.00.0005	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati (Euro quarantuno/09)	h	41,09
LOM252.RU.00.01.00	RISORSA UMANA COSTRUZIONI METALMECCANICI OPERAIO		
LOM252.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico di livello B1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi (Euro trentasei/56)	h	36,56
OO.SS.000	 (Euro mille/00)	stima	1.000,00

Vigevano, li 16/09/2026

La Progettista
Geom. Filippetti Claudia