

PIANO DI LOTTIZZAZIONE - AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER ATTIVITA' p3

Corso Milano SNC – Ex SS 494 – VIGEVANO. PV

Proprietà: LIU SHUANGHONG - YE YINSE - ZHOU YUZHOU

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE - ELENCO PREZZI

SISTEMAZIONE ZONA INGRESSO-USCITA DALL'AREA DI INTERVENTO SU CORSO MILANO

REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI CADITOIE

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 02	- SCAVI E REINTERRI - euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 02-01	SCAVO DI SCOTICAMENTO LOM251.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.b - OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. OP Scotico di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. RM Terreno di terra generico LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. RP Piastra cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)		
	euro (quattordici/85)	mc	14,85
Nr. 3 02-02	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.a - OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. SCAVO LINEE FOGNARIE LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato. OP Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: non armato. RM Terreno di terra generico LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)		
	euro (sette/99)	mc	7,99
Nr. 4 02-03	SCAVO POZZO PERDENTE profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0010.- OPERA: Trincea di terra generico; impiego: pozzetti profondi allacciamento fognature; OP Trincea di terra generico; impiego: pozzetti profondi allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2. provvisionali di segnaletica e protezione. RM Terreno di terra generico LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)		
	euro (trenta/37)	mc	30,37
Nr. 5 02-04	REINTERRO SCAVO DI SBANCAMENTO LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000. - OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP Reinterro di terra generico. RM Terreno di terra generico LV Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.b) RP Piastra cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)		
	RP Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) euro (due/92)	mc	2,92
Nr. 6 02-05	REINTERRO SCARICHI FOGNARI LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0035. - OPERA: Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. OP Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. RM Terreno di terra generico LV Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.c) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. euro (tre/22)	mc	3,22
Nr. 7 02-06	RINFIANCO TUBAZIONI LOM251.1U.01.110.0060.b - Riempimento fondo scavo e rinfanco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea euro (centocinquanta/71)	mc	150,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8 03	- MASSICCIATE, SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI - euro (zero/00)		0,00
Nr. 9 03-01	MASSICCIATA SP. 14 CM LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0025. - OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) euro (dieci/59)	mq	10,59
Nr. 10 03-02	MASSICCIATA FINE SP. 5 CM LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0045. - OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) euro (dieci/74)	mq	10,74
Nr. 11 03-03	CORDOLO CLS 12x25 CM LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0000. - OPERA: Cordolata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. OP Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25. SPECIFICHE RM Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 dimensione y sezione [cm] = 25 RM Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b) euro (ventitre/86)	ml	23,86
Nr. 12 03-04	CORDOLO CLS SPARTITRAFFICO LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0250. - OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. OP Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. RM Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile RM Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Formazione con mezzo meccanico. LV Posa. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b) euro (trentauno/35)	ml	31,35
Nr. 13 03-05a	AUTOBLOCCANTE SPARTITRAFFICO E MARCIAPIEDE ANGOLO SUD NP.01 - Fornitura e posa di pavimentazione modulare in masselli autobloccanti modello tipo Cassia linea di finitura History colore porfidea, come da scheda tecnica allegata, multiformato dimensioni cm: 10/15/20/25/30 x20; Spessore cm: 6 con superficie ad andamento irregolare. Composta tramite l'abbinamento di speciali leganti con miscele di marmi, graniti e altre rocce, senza l'uso di coloranti artificiali. Il tutto posato in opere su sabbia di allettamento stesa e staggiata, vibro-compattazione della pavimentazione con piastra, sigillatura dei giunti con sabbia fine. Compreso trasporto e scarico, fornitura di inerti per posa e sabbia essiccata d'intasamento, tagli a spacco degli elementi a completamento, pulizia del cantiere di posa dai materiali di risulta. euro (cinquantauno/00)	mq	51,00
Nr. 14 03-05b	AUTOBLOCCANTE MARCIAPIEDE FRONTE EDIFICIO NP.01 - Fornitura e posa di pavimentazione modulare in masselli autobloccanti modello tipo Cassia linea di finitura History colore Sabbia di Saturno, come da scheda tecnica allegata, multiformato dimensioni cm: 10/15/20/25/30 x20; Spessore cm: 6 con superficie ad andamento irregolare. Composta tramite l'abbinamento di speciali leganti con miscele di marmi, graniti e altre rocce, senza l'uso di coloranti artificiali. Il tutto posato in opere su sabbia di allettamento stesa e staggiata, vibro-compattazione della pavimentazione con piastra, sigillatura dei giunti con sabbia fine. Compreso trasporto e scarico, fornitura di inerti per posa e sabbia essiccata d'intasamento, tagli a spacco degli elementi a completamento, pulizia del cantiere di posa dai materiali di risulta. euro (cinquantauno/00)	mq	51,00
Nr. 15 03-06	TOUT-VENANT LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.a - OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70. OP Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70 (%) ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato RM Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM Emulsione di bitume generico; impiego: stradeSPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) euro (diciotto/52)	mq	18,52
Nr. 16 03-07	TAPPETINO DI USURA spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.a - OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione BPN [-] ≥ 55. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con OP Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione (%) ≤ 20 resistenza alla levigazione [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, RM Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. RP Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) euro (nove/16)	mq	9,16
Nr. 17 04	- OPERE FOGNARIE - euro (zero/00)		0,00
Nr. 18 04-03	TUBO SCARICO LINEA ACQUE METEORICHE LOM251.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0445.- - OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 5,9.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfiaccio; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. TUBO: RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 5,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 classe di rigidità [kN/m²] = SN8. OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 5,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°. RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 spessore [mm] = 5,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 classe di rigidità [kN/m²] = SN8. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfiaccio; riempimento.		
	euro (trentasei/51)	ml	36,51
Nr. 19 04-06a	POZZETTO CLS 45X45 ANELLO CON FONDO - LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0010.- OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 dimensione interna y [cm] = 45 dimensione esterna x [cm] = 57 dimensione esterna y [cm] = 57 altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. Confezionato in cantiere. LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) euro (quarantaquattro/12)		
		cadauno	44,12
Nr. 20 04-06b	POZZETTO CLS 45X45 ANELLO SENZA FONDO - LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0045.- OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 dimensione interna y [cm] = 45 dimensione esterna x [cm] = 57 dimensione esterna y [cm] = 57 altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) euro (diciotto/91)		
		cadauno	18,91
Nr. 21 04-07	CADITOIA IN GHISA 50X50 (LUCE 45X45) LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0015.- OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata concava; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 450 luce (y) [mm] = 450 altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 34,1 RM Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. euro (centocinquanta/84)		
		cadauno	150,84
Nr. 22 04-08	POZZO PERDENTE DIAM. 150 CM LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0005.0010.- OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. RM Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 150 altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d) euro (centonove/54)		
		cadauno	109,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 23 04-09	POZZETTO POZZO PERDENTE 45 CM LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0045.- OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. RM Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 dimensione interna y [cm] = 45 dimensione esterna x [cm] = 57 dimensione esterna y [cm] = 57 altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110 PO PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio LV Posa. Escluso: scavo; reinterro.		
	(RP.00.40.15.1020.a) euro (diciotto/91)	cadauno	18,91
Nr. 24 04-10	CHIUSINO PER POZZO PERDENTE LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0075.- OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 440 luce y [mm] = 440 altezza [mm] = 45; peso [kg] = 36. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 440 luce y [mm] = 440 altezza [mm] = 45; peso [kg] = 36. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] = 45 luce x [mm] = 440 luce y [mm] = 440; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36 RM Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. euro (duecentoquattro/31)		
		cadauno	204,31
Nr. 25 06	- SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - euro (zero/00)		0,00
Nr. 26 06-01	SEGNALETICA ORIZZONTALE LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0015.- OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocauciù; funzione: rifrangente antisdrucchiole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. Garanzia perfetta efficienza triennale. OP Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocauciù; funzione: rifrangente antisdrucchiole; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. RM Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocauciù; finitura: colorata colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfele ed additivo LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: garanzia perfetta efficienza triennale. RP Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) euro (ventinove/11)		
		mq	29,11
Nr. 27 06-02	PALI CARTELLI LOM251.1U.05.220.0010.b - Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm euro (ottantanove/64)	cadauno	89,64
Nr. 28 06-03	CARTELLI STRADALI LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000.0015.- OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio scatolato; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 2. LAVORO: Posa. OP Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio scatolato; impiego: arredo stradale; livello rifrangenza pellicola [classe] = 2. RM Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio scatolato; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; livello rifrangenza pellicola [classe] = 2. Incluso: fissaggi LV Posa. euro (duecentoventisei/75)		
		mq	226,75

Data, 29/09/2025

Il Tecnico
Arch. Valerio Oddo e Arch. Raquel Lopez Cezon

PIANO DI LOTTIZZAZIONE - AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER ATTIVITA' p3

Corso Milano SNC – Ex SS 494 – VIGEVANO. PV

Proprietà: LIU SHUANGHONG - YE YINSE - ZHOU YUZHOU

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE - MISURAZIONI

SISTEMAZIONE ZONA INGRESSO-USCITA DALL'AREA DI INTERVENTO SU CORSO MILANO

REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI CADITOIE

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

LAVORI A MISURA

1 02	- SCAVI E REINTERRI -							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 02-01	SCAVO DI SCOTICAMENTO LOM251.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.b - OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,5. Da conteggiare a (erba, arbusti, alberi di p ...) parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	225,96			0,300	67,79		
	SOMMANO mc					67,79	14,85	1'006,68
3 02-02	SCAVO LINEE FOGNARIE generico; Impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.a - OPERA: Trincea di terra [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio LAVORO: Scavo con mezzo meccan ... Escavatore cingolato; potenza (RP.00.00.00.1020.d)							
	rete caditoie *(lung.=34,8+4,6+2,25+1,2)	42,85	1,000	1,000		42,85		
	SOMMANO mc					42,85	7,99	342,37
4 02-03	SCAVO POZZO PERDENTE LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0010 - OPERA: Trincea di terra profondità [m] ≤ 2. LAVORO: scavo ... Escavatore cingolato; potenza generico; impiego: pozzetti profondi allacciamento fognatura; [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)							
	rete caditoie *(lung.=1,5+1,5)*(larg.=1,5+1,5)	3,00	3,000	2,000		18,00		
	SOMMANO mc					18,00	30,37	546,66
5 02-04	REINTERRO SCAVO DI SBANCAMENTO LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000. - OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)							
	spartitraffico	21,90			0,100	2,19		
	marciapiede fronte edificio	29,70			0,100	2,97		
	marciapiede angolo sud	6,50			0,100	0,65		
	SOMMANO mc					5,81	2,92	16,97
6 02-05	REINTERRO SCARICHI FOGNARI LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0035. - OPERA: Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a b ... so [t] > 0,07. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.c) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.							
	rete caditoie *(lung.=34,8+1,2+4,6+2,25)	42,85	1,000	0,800		34,28		
	A R I P O R T A R E					34,28		1'912,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,28		1'912,68
	" *(lung.=1,5+1,5)*(larg.=1,5+1,5)		3,00	3,000	2,000	18,00		
	SOMMANO mc					52,28	3,22	168,34
7 02-06	RINFIANCO TUBAZIONI LOM251.1U.01.110.0060.b - Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/ mm²; eseguito: - in trincea							
	rete caditoie *(lung.=34,8+4,6+2,25+1,2)		42,85	1,000	0,200	8,57		
	SOMMANO mc					8,57	150,71	1'291,58
8 03	- MASSICCIATE, SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI -							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
9 03-01	MASSICCIATA SP. 14 CM LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0025. - OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada ext ... avatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)							
	spartitraffico					21,90		
	marciapiede fronte edificio					29,70		
	marciapiede angolo sud					6,50		
	asfalto					168,00		
	SOMMANO mq					226,10	10,59	2'394,40
10 03-02	MASSICCIATA FINE SP. 5 CM LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0045. - OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego ... avatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)							
	spartitraffico					21,90		
	marciapiede fronte edificio					29,70		
	marciapiede angolo sud					6,50		
	asfalto					168,00		
	SOMMANO mq					226,10	10,74	2'428,31
11 03-03	CORDOLO CLS 12x25 CM LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0000. - OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25 ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)							
	marciapiede fronte edificio *(lung.=1,10+23,85+3,2)		28,15			28,15		
	marciapiede angolo sud *(lung.=1,5+1,2+0,9+1+3,35)		7,95			7,95		
	SOMMANO ml					36,10	23,86	861,35
12 03-04	CORDOLO CLS SPARTITRAFFICO LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0250. - OPERA: Cordonata,							
	A R I P O R T A R E							9'056,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'056,66
	sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartit ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)							
	spartitraffico *(lung.=4,05+1,2+5,9+0,95+3,8)		15,90			15,90		
	SOMMANO ml					15,90	31,35	498,47
13 03-05a	AUTOBLOCCANTE SPARTITRAFFICO E MARCIAPIEDE ANGOLO SUD NP.01 - Fornitura e posa di pavimentazione modulare in masselli autobloccanti modello tipo Cassia linea di finitura History co ... ata d'intasamento, tagli a spacco degli elementi a completamento, pulizia del cantiere di posa dai materiali di risulta.							
	spartitraffico					21,90		
	marciapiede angolo sud					6,50		
	SOMMANO mq					28,40	51,00	1'448,40
14 03-05b	AUTOBLOCCANTE MARCIAPIEDE FRONTE EDIFICIO NP.01 - Fornitura e posa di pavimentazione modulare in masselli autobloccanti modello tipo Cassia linea di finitura History colore Sabbia ... ata d'intasamento, tagli a spacco degli elementi a completamento, pulizia del cantiere di posa dai materiali di risulta.							
	marciapiede fronte edificio					29,70		
	SOMMANO mq					29,70	51,00	1'514,70
15 03-06	TOUT-VENANT LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.a - OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Fo ...) RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)							
	asfalto					168,00		
	SOMMANO mq					168,00	18,52	3'111,36
16 03-07	TAPPETINO DI USURA LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.a - OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza s ...) RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)							
	asfalto					168,00		
	SOMMANO mq					168,00	9,16	1'538,88
17 04	- OPERE FOGNARIE -							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
18 04-03	TUBO SCARICO LINEA ACQUE METEORICHE LOM251.OC.FEA Pa02.J7822.D0019.0445 - OPERA: Tubazione di plastica ... Escavatore cingolato; potenza [kW] = 120; peso [t] = 20. scarico, a bichiere e anello elastomerico di plastica polivinilcloruro non							
	A R I P O R T A R E							17'168,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'168,47
Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)								
	rete caditoie *(lung.=34,8+4,6+2,25+1,2)		42,85			42,85		
	SOMMANO ml					42,85	36,51	1'564,45
19 04-06a	POZZETTO CLS 45X45 ANELLO CON FONDO - LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0010.- OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. ... ortata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)							
	rete caditoie					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	44,12	132,36
20 04-06b	POZZETTO CLS 45X45 ANELLO SENZA FONDO - LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0045.- OPERA: Anello prolunga di raccordo ... tu; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione							
	conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)							
	rete caditoie					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	18,91	56,73
21 04-07	CADITOIA IN GHISA 50X50 (LUCE 45X45) LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0015.- OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazi ... imentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.							
	rete caditoie					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	150,84	452,52
22 04-08	POZZO PERDENTE DIAM. 150 CM LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0005.0010.- OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: ... ta [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)							
	rete caditoie					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	109,54	438,16
23 04-09	POZZETTO POZZO PERDENTE 45 CM LOM251.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0045.- OPERA: Anello prolunga di raccordo ... tu; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di							
	sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)							
	rete caditoie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	18,91	18,91
24 04-10	CHIUSINO PER POZZO PERDENTE LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0075.- OPERA: Chiusino di lega							
	A R I P O R T A R E							19'831,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'831,60

	ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce x ... operchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.							
	rete caditoie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	204,31	204,31
25 06	- SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE -							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
26 06-01	SEGNALETICA ORIZZONTALE LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0015.- OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente antisdrucchiolevole ... tocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)							
	linee *(par.ug.=6,4+9,9+4,9)	21,20		0,150		3,18		
	striscia arresto		4,40	0,500		2,20		
	stop	0,50	2,00	2,000		2,00		
	SOMMANO mq					7,38	29,11	214,83
27 06-02	PALI CARTELLI LOM251.1U.05.220.0010.b - Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso ... lla zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm							
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	89,64	268,92
28 06-03	CARTELLI STRADALI LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000.0015.- OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio ... o; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; livello rifrangenza pellicola [classe] = 2. Incluso: fissaggi LV Posa.							
	circolari diam. 60 cm *(par.ug.=4,00*3,14*,3*,3)	1,13				1,13		
	ottagonale diam. 60 cm *(par.ug.=1*,3)	0,30				0,30		
	SOMMANO mq					1,43	226,75	324,25
	Parziale LAVORI A MISURA euro							20'843,91
	T O T A L E euro							20'843,91
	Data, 29/09/2025							
	Il Tecnico Arch. Valerio Oddo e Arch. Raquel Lopez Cezon							

	A R I P O R T A R E							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--