

ELABORATO TECNICO PER SETTORE LL.PP. - UFFICIO VIABILITA' _ AGGIORNAMENTO DEL 07 APRILE 2025						
PER COMPLETEZZA E VERIFICHE DIMENSIONALI VEDERE ELABORATO GRAFICO ALLEGATO (TAV. 8 TER)						
PROPRIETA' : MANARA PAOLO GIOVANNI VIA ACQUI COMUNE DI VIGEVANO (PV)						
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
RIFERIMENTO: PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE LOMBARDIA - EDIZIONE 2023						
VERDE PUBBLICO						
PROG.	ART.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
1	1C.02.050.0020.a	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: con deposito delle terre nell' ambito del cantiere.				
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO NORD)				
		(46,22 X 19,36 / 2) X 0,10	mc	44.74		
		(46,22 X 12,90 / 2) X 0,10	mc	29.81		
		(31,47 X 15,59 / 2) X 0,10	mc	24.53		
		deduzione rientranza ingresso ((5,10 + 9,07) X 2,00 / 2) X 0,10	mc	-1.42		
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO SUD)				
		(32,91 X 13,87 / 2) X 0,10	mc	22.82		
		(32,91 X 11,10 / 2) X 0,10	mc	18.27		
		(13,29 X 6,14 / 2) X 0,10	mc	4.08		
		(13,29 X 6,12 / 2) X 0,10	mc	4.07		
		(9,24 X 4,49 / 2) X 0,10	mc	2.07		
		(9,24 X 5,39 / 2) X 0,10	mc	2.49		
		Totale	mc	151.46	al mc € 2.05	€ 310.49
2	1C.22.450.0040.d	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm.				
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO NORD)				
		(37,86+5,07+2,81+2,10+2,81+9,59+20,67+21,75+23,71) x 2,00	mq	252.74		
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO SUD)				
		(19,28+11,08+7,35+13,91+7,31+3,81+23,44)x 2,00	mq	172.36		
		Totale	mq	425.10	al mq € 15.40	€ 6.546.54
3	1C.22.040.0040.a	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²: tipo corrente.				
		CANCELLO A 2 ANTE - DIM. 3,00X2,00 MT. - IN PANNELLI RETE METALLICA PLATIFICATA E TELAIO/PILASTRI IN TUBOLARI DI FERRO (COMPRESO VERNICIATURA)				
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO NORD)				
		3,00 X 2,00 X 15 KG/MQ	kg	90.00		
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO SUD)				
		3,00 X 2,00 X 15 KG/MQ	kg	90.00		
		Totale	kg	180.00	al kg € 9.37	€ 1.686.60
4	1U.04.110.0070	Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85% - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati, ed ogni altro magistero				
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO NORD)				
		(46,22 X 19,36 / 2) X 0,30	mc	134.22		
		(46,22 X 12,90 / 2) X 0,30	mc	89.44		
		(31,47 X 15,59 / 2) X 0,30	mc	73.59		
		deduzione rientranza ingresso ((5,10 + 9,07) X 2,00 / 2) X 0,30	mc	-4.25		
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO SUD)				
		(32,91 X 13,87 / 2) X 0,30	mc	68.47		
		(32,91 X 11,10 / 2) X 0,30	mc	54.80		
		(13,29 X 6,14 / 2) X 0,30	mc	12.24		
		(13,29 X 6,12 / 2) X 0,30	mc	12.20		
		(9,24 X 4,49 / 2) X 0,30	mc	6.22		
		(9,24 X 5,39 / 2) X 0,30	mc	7.47		
				Totale	mc	454.40

PROG.	ART.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
5	1U.06.010.0020.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] : meccanica, con i necessari completamenti a mano			
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO NORD)			
		(46,22 X 19,36 / 2) X 0,10	mc 44.74		
		(46,22 X 12,90 / 2) X 0,10	mc 29.81		
		(31,47 X 15,59 / 2) X 0,10	mc 24.53		
		deduzione rientranza ingresso ((5,10 + 9,07) X 2,00 / 2) X 0,10	mc -1.42		
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO SUD)			
		(32,91 X 13,87 / 2) X 0,10	mc 22.82		
		(32,91 X 11,10 / 2) X 0,10	mc 18.27		
		(13,29 X 6,14 / 2) X 0,10	mc 4.08		
		(13,29 X 6,12 / 2) X 0,10	mc 4.07		
		(9,24 X 4,49 / 2) X 0,10	mc 2.07		
		(9,24 X 5,39 / 2) X 0,10	mc 2.49		
		Totale	mc 151.46	al mc € 25.95	€ 3.930.39
6	1U.06.180.0040.b	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m².			
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO NORD)			
		(46,22 X 19,36 / 2)	100 mq 4.47		
		(46,22 X 12,90 / 2)	100 mq 2.98		
		(31,47 X 15,59 / 2)	100 mq 2.45		
		deduzione rientranza ingresso ((5,10 + 9,07) X 2,00 / 2)	100 mq -0.14		
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO SUD)			
		(32,91 X 13,87 / 2)	100 mq 2.28		
		(32,91 X 11,10 / 2)	100 mq 1.83		
		(13,29 X 6,14 / 2)	100 mq 0.41		
		(13,29 X 6,12 / 2)	100 mq 0.41		
		(9,24 X 4,49 / 2)	100 mq 0.21		
		(9,24 X 5,39 / 2)	100 mq 0.25		
		Totale	100 mq 15.15	100 mq € 132.09	€ 2.001.16
7	1U.06.210.0060.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergerianum, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhirtella in varietà, Prunus virginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: Di circonferenza 13 ÷ 14 cm.			
		FRAXINUS EXCELSIOR	cad 25.00		
		Totale	cad 25.00	cad € 104.82	€ 2.620.50
TOTALE					€ 23.961.67

MARCIAPIEDE E PARCHEGGI PUBBLICI						
PROG.	ART.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
8	1C.02.050.0020.a	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: con deposito delle terre nell' ambito del cantiere.				
		MARCIAPIEDE 2,00 X 38,15 X 0,10	mc	7.63		
		RACCORDO CON STRADA A FONDO CHIUSO 11,00 X 6,00 X 0,10	mc	6.60		
		RIENTRANZA INGRESSO AREA A VERDE LATO NORD ((5,10 + 9,07) X 2,00 / 2) X 0,10	mc	1.42		
		ZONA PARCHEGGIO ((7,31 + 7,35) X 13,91 / 2) X 0,10	mc	10.20		
			mc	25.85	al mc € 2.05	€ 52.99
9	A2.2.31.f Prezziario Opere Edili della Provincia di Pavia 2.2023	Rimozione di pavimentazione esterna eseguita con l'ausilio di martello demolitore, escluso sottofondo da contabilizzarsi a parte : in asfalto				
		DOSSO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,00 X 7,50	mq	60.00		
		Totale	mq	60.00	al mq € 13.83	€ 829.80
10	1U.04.110.0150	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.				
		MARCIAPIEDE 2,00 X 38,15 X 0,10	mc	7.63		
		RACCORDO CON STRADA A FONDO CHIUSO 11,00 X 6,00 X 0,30	mc	19.80		
		RIENTRANZA INGRESSO AREA A VERDE LATO NORD ((5,10 + 9,07) X 2,00 / 2) X 0,10	mc	1.42		
		ZONA PARCHEGGIO ((7,31 + 7,35) X 13,91 / 2) X 0,30	mc	30.60		
		Totale	mc	59.45	al mc € 26.39	€ 1.568.89
11	1U.04.120.0010.b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso: - 10 cm.				
		DOSSO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,00 X 7,50	mq	60.00		
		MARCIAPIEDE 2,00 X 38,15	mq	76.30		
		RACCORDO CON STRADA A FONDO CHIUSO 11,00 X 6,00	mq	66.00		
		RIENTRANZA INGRESSO AREA A VERDE LATO NORD ((5,10 + 9,07) X 2,00 / 2)	mq	14.17		
		ZONA PARCHEGGIO ((7,31 + 7,35) X 13,91 / 2)	mq	101.96		
		Totale	mq	318.43	al mq € 18.06	€ 5.750.89

PROG.	ART.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
12	1U.04.120.0300.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm.				
		DOSSO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,00 X 7,50	mq	60.00		
		MARCIAPIEDE 2,00 X 38,15	mq	76.30		
		RACCORDO CON STRADA A FONDO CHIUSO 11,00 X 6,00	mq	66.00		
		RIENTRANZA INGRESSO AREA A VERDE LATO NORD (5,10 + 9,07) X 2,00 / 2)	mq	14.17		
		ZONA PARCHEGGIO (7,31 + 7,35) X 13,91 / 2)	mq	101.96		
		Totale	mq	318.43	al mq € 7.54	€ 2.400.96
13	1U.04.145.0010.a	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo+0,025 m³/ml.				
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO NORD) (5,07+2,81+2,10+2,81+9,59+20,67+21,75)	ml	64.80		
		AREA A VERDE RECINTATA (LATO SUD) (19,28+11,08+7,35+13,91+7,31+3,81)	ml	62.74		
		Totale	ml	127.54	al ml € 23.80	€ 3.035.45
14	D4.4F.57.a Prezziario Opere Edili della Provincia di Pavia 2.2023	Posa in opera di segnaletica orizzontale con impiego di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicata a mezzo compressore a spruzzo fino a 200 ml. : per striscia da cm. 12				
		PARCHEGGIO PUBBLICO 4 X 5,50 + 10,00	ml	32.00		
		LINEA MARGINE CAREGGIATA 23,73+4,00+22,07+22,07	ml	71.87		
		Totale	ml	103.87	al ml € 2.90	€ 301.22
15	1U.05.100.0010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto				
		PARCHEGGIO DISABILI 5,50 X 3,75	mq	20.63		
		STOP 3,00X3,00	mq	9.00		
		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 10,00 X 7,50	mq	75.00		
		Totale	mq	104.63	al mq € 6.52	€ 682.19
16	1U.05.220.0010.b	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: palo antirotazione diametro 60 mm				
		CARTELLI "ATTRAVERSAMENTO PEDONALE"	cad	2.00		
		CARTELLO "STRADA FONDO CHIUSO"	cad	1.00		
		CARTELLO "PARCHEGGIO DISABILI"	cad	1.00		
		CARTELLO "STOP"	cad	1.00		
		CARTELLO "PARCHEGGIO"	cad	1.00		
		Totale	cad	6.00	cad € 91.11	€ 546.66
17	1U.05.150.0010.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2				
		N.4 CARTELLI "ATTRAVERSAMENTO PEDONALE"	mq	1.44		
		N. 1 CARTELLO "STRADA FONDO CHIUSO"	mq	0.36		
		N. 1 CARTELLO "PARCHEGGIO DISABILI"	mq	0.36		
		N. 1 CARTELLO "STOP"	mq	0.36		
		N. 1 CARTELLO "PARCHEGGIO"	mq	0.36		
		Totale	mq	2.88	al mq € 247.52	€ 712.86
TOTALE						€ 15.881.87

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE					
PROG.	ART.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
18	1C.02.100.0060.d	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero			
		TUBAZIONI MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD 0,50 X 40,00 X H. 0,80	mc 16.00		
		Totale	mc 16.00	al mc € 37.96	€ 607.36
19	1C.02.100.0070.b	Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero			
		POZZO DRENANTE MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD 2,50 X 2,50 X H. 2,00	mc 12.50		
		Totale	mc 12.50	al mc € 91.81	€ 1.147.63
20	1C.12.040.0040.c	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfiaccio e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172			
		MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD 40.00	ml 40.00		
		Totale	ml 40.00	al ml € 18.44	€ 737.60
21	1C.04.020.0010.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20			
		RINFIANCO TUBAZIONI MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD 0,50 X 40,00 X H. 0,40	mc 8.00		
		Totale	mc 8.00	al mc € 164.60	€ 1.316.80
22	1U.04.110.0160	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.			
		REINTERRO SCAVO MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD 0,50 X 40,00 X H. 0,40	mc 8.00		
		Totale	mc 8.00	al mc € 42.28	€ 338.24
23	1C.12.610.0010.c	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124			
		CADITOIE MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD 3	cad 3.00		
		Totale	cad 3.00	cad € 41.14	€ 123.42
24	1C.12.610.0020.c	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110			
		CADITOIE MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD 3	cad 3.00		
		Totale	cad 3.00	cad € 17.30	€ 51.90
25	1U.04.180.0040.a	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg			
		CADITOIE MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD 3	cad 3.00		
		Totale	cad 3.00	cad € 147.07	€ 441.21

PROG.	ART.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
26	1C.12.610.0060.c	Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bichiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale: - DN 150 cm, h 50 cm			
		POZZO DRENANTE MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD			
		4	cad 4.00		
		Totale	cad 4.00	cad € 103.40	€ 413.60
27	08.A30.G66.010 Prezziario Opere e Lavori Pubblici Regione Piemonte 2023	Solette in c.a. pozzolanico prefabbricate, caratteristica minima di kg/cm² 300, armate con ferro B450C dello spessore di cm 25, compreso un foro del diametro di mm 600, varate in opera con autogru, compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi, per l'esecuzione dei pozzi d'ispezione: dimensioni minime 180 x 180 cm			
		POZZO DRENANTE MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD			
		1	cad 1.00		
		Totale	cad 1.00	cad € 309.10	€ 309.10
28	1C.12.610.0030.d	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110			
		POZZO DRENANTE MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD			
		1	cad 1.00		
		Totale	cad 1.00	cad € 42.94	€ 42.94
29	01.P03.B30.005 Prezziario Opere e Lavori Pubblici Regione Piemonte 2023	Ciotoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai : del diametro di circa cm 5-10			
		POZZO DRENANTE MARCIAPIEDE/PARCHEGGIO LATO SUD (2,50 X 2,50 X H. 2,00) - (0,85 x 0,85 x 3,14 x H. 2,00)			
			mc 7.96		
		Totale	mc 7.96	mc € 26.03	€ 207.20
30	NP 01	Spostamento caditoia stradale a seguito della realizzazione del nuovo attraversamento pedonale, mediante rimozione del pozzetto in cemento e della griglia in ghisa esistente, con riposizionamento ad una distanza massima di mt. 3,00, compreso : scavi, fornitura in opera di nuove tubazioni, il rinfilcio in cls, il reinterro ed il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso.			
			a corpo 1.00		
		Totale	a corpo 2.00	a corpo € 500.00	€ 1.000.00
TOTALE					€ 6.736.99
IMPORTO TOTALE LAVORI (da prog. 1 a prog. 30)					€ 46.580.53

Vigevano, 3 FEBBRAIO 2025